SC_03_22;ADECUACON APOYO RBTA EN SALAS-IGLESIA;07;07;Adecuacion de apoyo en la RBT en Salas de la Ribera, en las inmeiaciones de la Iglesia, el apoyo se encuentra en paso aereo-subterraneo y tecnicamente se hace necsaria la sustitucion el mismo.-;3000,00;0,00;0,00;3254,57;0
SC_04_22;ADECUACION ESTRUCTRAL CT-005 & CT-015;07;07;Mejora y modificaciones de la envolvente del CT-015 consistente en la reparacion exterior e interior del ct asi como el tejado y su firme.- En el CT-005 se hace necesaria la mejora de la acera perimetral ya que se encuentra en mal estado por el repise del terrenoy asi mismo se hace necesario constru;15000,00;0,00;0,00;16272,84;1
SC_02_22;REPOTENCIACION RBT SUBT AVDA.ORENSE, 32-SALAS;07;07;Se realizara una neuva RBT subteranea en el casco urbano de salas de la ribera a fin de poder atender al nueva demanda y afianzara la existene para poder dar respeuesta a las nuevas ecpetativas como los autoconsumos ec...;5778,00;0,00;0,00;6268,30;2
SC_01_24_V0;SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO - BATERIAS;07;07;La elevada penetración de renovables prevista en los próximos años va a inducir la necesidad de disponer de sistemas de flexibilidad que permitan la gestión avanzada de este tipo de energía que se caracterizada por su carácter intermitente y no planificado, lo que unido a las características de las ;72000,00;0,00;0,00;78109,63;2
SC_01_22;REPOTENCIACION RBT ZONA CEMENTAERIO;07;07;La demanda e incremento de la energia hace necesario repotenciar la zona del cementerio de puente de domingo flrez ademas esta repotenciacion es necesaria para afrontar los nuevos excenarios cmo el autoconsumo et...;21786,00;0,00;0,00;23634,67;2
SC_05_22;TELEMANDO INSTALACION AT CT-005 CT-007 CT-015 & CT-023;07;07;La transición energética lleva consigo la flexibilidad de la demanda-generación para lo cual es necesario digitalizar nuestros activos, en este caso vemos necesario telecontrolar nuestros de centros de transformación en cuanto a la media tensión se refiere, con ellos tendremos controlados flujos de ;48580,00;0,00;0,00;52702,30;2
SC_06_22;INSTALACION FO SOBRE REDES EXSTENTES;07;07;La digitalización hace necesario crear infraestructuras de FO para ello necesitamos seguir realizando inversiones como esta hasta llegara a tener la red de media tensión totalmente cableada de la propia fibra óptica.-;22256,00;0,00;0,00;24144,56;2
SC_01_23_V0;SISTEMAS RECARGA VEHICULO ELECTRICO;07;07;Los equipos de recarga energética pueden ser operados por las empresas distribuidoras en aquellas areas donde no se disponga de estas infraestructuras y desde el ámbito público o privado no se haya mostrado interés en acometer estas infraestructuras. Se considera que como mínimo se ha de disponer de;65000,00;0,00;0,00;70515,64;2